



Podkowa Leśna, 5.06.2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP 271.12.2017

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dot. Przebudowy ulicy Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy zakres przebudowy obejmuje wykonanie wyniesienia skrzyżowania z ul. Błońską?

Odpowiedź na pytanie 1

Wniesione skrzyżowanie nie jest objęte zakresem w tym etapie realizacji.

Pytanie nr 2

W załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarach brakuje pozycji na temat ilości dodatkowej podsypki pod obrzeża/krawężniki widocznej na rysunkach: D-2A, D-3AA, D-2C, D-2D, D-3A, D-3B, D-3C. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie w/w podsypki wchodzi w zakres robót.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, wchodzi w zakres i ujęte jest w KNR ustawienie obrzeży i krawężników.

Pytanie nr 3

Prosimy o odpowiedź, jakie oporniki należy zastosować wokół wyniesionych skrzyżowań? Nie wynika to jednoznacznie z dokumentacji projektowej, ponieważ na rysunku D-2B *Przekrój konstrukcyjny – wyniesione skrzyżowanie*, są przedstawione oporniki granitowe, natomiast na rysunku D-1 *Plan sytuacyjno-wysokościowy, w obrębie wyniesionych skrzyżowań przyjęto obrzeża betonowe*.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Przy skrzyżowaniu należy zastosować oporniki granitowe.

Pytanie nr 4

Dot. pozycji 45 z przedmiaru *Główna CZ_1* oraz pozycji 43 z przedmiaru *Główna CZ_2* – prosimy o informację, czy pod warstwą tłucznia na poboczu należy wykonać warstwę odsączającą z piasku o gr. 10cm nieuwzględnioną w przedmiarach, widoczną na rys. D-2A *Przekrój poprzeczny jezdni*?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, należy wykonać warstwę odsączającą.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie dokładnej powierzchni trawników do wykonania, ponieważ po sprawdzeniu dokumentacji wynika, że powierzchnia ta jest większa, niż przyjęta w przedmiarach.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Korekta przedmiaru 3873.41m²



Pytanie nr 6

Dlaczego w materiałach przetargowych znajduje się Specyfikacja Techniczna SST. D.13. 03.01. *Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z elementów prefabrykowanych*, jeśli Opis Przedmiotu Zamówienia i dokumentacja projektowa nie przewidują takiego zakresu prac?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Specyfikacja nie dotyczy tego zakresu robót.

Pytanie nr 7

Dlaczego w materiałach przetargowych znajduje się Specyfikacja Techniczna SST. D.8. 01.03. *Przebudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem*, jeśli Opis Przedmiotu Zamówienia i dokumentacja projektowa nie przewidują takiego zakresu prac?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Specyfikacja nie dotyczy tego zakresu robót.


Pytanie nr 8

Prosimy o odpowiedź, czy w zakres robót wchodzi wykonanie przepustów pod zjazdami i jeśli tak, to prosimy o podanie jednoznacznych informacji dotyczących przepustów, tj. lokalizacji, materiału, średnica, a ponadto prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych i szczegółów przepustów

Odpowiedź na pytanie nr 8

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie przepustów pod zjazdami oraz ulicą Błońską i Helenowską.

Lokalizacja wskazana jest na profilu podłużnym oraz planie odwodnienia ostatni przepust do wykonania w tym zakresie kończy się na +0,375km, Średnica podana jest na rysunku, materiał polipropylen rura karbowana klasy SN8, wlot i wylot umocnione brukiem kamiennym na zaprawie.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński