



Podkowa Leśna, 7.06.2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP 271.12.2017

## Informacja nr 2 dla Wykonawców

**Dot. Przebudowy ulicy Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej**

### Pytanie nr 1

Prosimy o informację (opisową lub rysunkową) na temat materiałów do wykonania przepustów, tj.:

- powierzchnia, grubość oraz rodzaj materiału na wykonanie fundamentu przepustów;
- powierzchnia, grubość oraz rodzaj materiału na wykonanie zasyпки nad przepustem.

Brak powyższych informacji uniemożliwia sporządzenie rzetelnej kalkulacji, ponieważ każdy z oferentów może przyjąć do wyceny inne materiały oraz inne ich ilości. Ostatecznie ceny poszczególnych wykonawców mogą być skrajnie zaniżone lub zawyżone, dlatego też niezbędnym jest jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości opis Przedmiotu Zamówienia.

### Odpowiedź na pytanie 1

1. Posadowienie rury realizować na warstwie zagęszczonej pospółki grubości minim 30cm o szerokości 60cm, rurę przepustu obsypać warstwami pospółką i zagęścić.
2. Zasypkę wykonać pospółką w ilościach niezbędnych po robotach ziemnych.

BURMISTRZ MIASTA  
Podkowa Leśna  
  
Artur Tusiński