
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PODKOWIE LEŚNEJ -
CZĘŚCIOWA WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED ORAZ CZĘŚCI ŹRÓDEŁ
ŚWIATŁA NA ŹRÓDŁA LED
ADRES INWESTYCJI : UL. BŁOŃSKA 50, 05-807 PODKOWA LEŚNA
INWESTOR : MIASTO PODKOWA LEŚNA
ADRES INWESTORA : UL. AKACJOWA 39/41, 05-807 PODKOWA LEŚNA
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Pierzchawka
DATA OPRACOWANIA : lipiec, 2017 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec, 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej					
1		OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE			
1.1	45315100-9	Instalacja oświetlenia wewnętrznego			
1	KSNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych i jarzeniowych - włącznie z utylizacją	szt.		
d.1.	0501-06				
1	analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
d.1.	0502-10				
1		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa nastropowa, z gwintem E27, moc źródła 3,5W	kpl.		
d.1.	0502-02				
1	analogia	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KSNR 5	Montaż źródeł światła - LED (żarówka) 8W, gwint E27	kpl.		
d.1.	0502-02				
1	analogia	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KSNR 5	Montaż źródeł światła - LED (żarówka) 9W, gwint E27	kpl.		
d.1.	0502-02				
1	analogia	27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KSNR 5	Montaż źródeł światła - LED (żarówka) 6W, GU10	kpl.		
d.1.	0502-02				
1	analogia	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Pomiary instalacji oświetleniowej			
7	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 3 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.		
d.1.	0301-03				
2		13	kpl.po m.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 13-21	Pomiary wsp.odbicia ścian - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
d.1.	0301-06				
2		13	kpl.po m.	13.000	
				RAZEM	13.000