

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia oraz demontaż istniejących słupów na terenie Parku Miejskiego w Mieście Podkowa Leśna
ADRES INWESTYCJI : Podkowa Leśna
INWESTOR : Miasto Podkowa Leśna
ADRES INWESTORA : ul Akacyjowa 39/41
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Kieś
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2018

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2018

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie Parku Miejskiego w Mieście Podkowa Leśna						
1		CPV 45232310-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ENERGETYKI				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (303x0,8x0,4)	m ³	96,96		
2	KNNR 5 0907-d.1 06	Układanie uziomów w rowach kablowych-bednarka FeZn 30x4	m	303		
3	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (podsypka i nasypka - 2x303m)	m	606		
4	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (fi110)	m	30		
5	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (YAKXS 4x120mm2)	m	303		
6	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	72,72		
7	KNR 2-01 0310-d.1 02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- wykopy pod fundamenty słupowe 0,432m ³	m ³	0,432		
8	E 0510 0100-01 d.1	Montaż złącza ZK+SP	kpl	1		
9	KNNR 5 0907-d.1 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12		
10	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1		
11	KNNR 5 0903-d.1 04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	1		
12	KNNR 5 0902-d.1 05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem	szt.	10		
13	KNNR 5 0717-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	10		
14	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1		
15	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
16	KNNR 5 0902-d.1 07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		CPV 45232310-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ENERGETYKI - Demontaż				
17	KNNR 9 0901-d.2 11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt	2		
18	KNNR 9 0901-d.2 08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt	7		
19	KNNR 9 0903-d.2 04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km	1,473		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: