



Podkowa Leśna, 05.07.2019 r.

ZP.271.6.2019

### Informacja nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (graniczy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej”, w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. - nr sprawy ZP.271.6.2019

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi podłoża pod zaprojektowaną ścieżką rowerową?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

TAK

**Pytanie nr 2.** Proszę o zweryfikowanie ilości nasypu, gdyż wartość podana w przedmiarze będzie niewystarczająca do uzyskania zaprojektowanej niwelety ścieżki po uprzednim usunięciu warstwy humusu.

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie i informacją zamieszczoną w SIZ informuję, że dołączony do Materiałów wyjściowych Przedmiar Robót, może posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych w przedmiarze nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jedynie jako ilości przybliżone. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

**Pytanie nr 3.** Proszę o wskazanie które znaki pionowe i poziome z projektu stałej organizacji ruchu należy wycenić? W przedmiarze uwzględniono tylko 4 tarcze na 3 słupkach, natomiast w projekcie widocznych jest 9 znaków na 8 słupkach oraz kilka znaków do likwidacji bądź przeniesienia. Istnieje również rozbieżność w ilości oznakowania poziomego.

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

projektuje się następujące oznakowanie poziome i pionowe:

Projektowane oznakowanie (9 znaków na 7 słupkach)	Szt.
D-6	2
D-6b	2
C13/16	3
A-16	1



Projektowane ogrodzenie U11a - 20 m.

Oznakowanie przeznaczone do likwidacji: B-33 ,1 szt.

Oznakowanie przeznaczone do przeniesienia: 4 znaki na 3 słupkach.

Projektowane oznakowanie poziome	ilość
P-23	11 szt.
P-26	11 szt.
P-4	241 m
P-1e	10 m
P-7b	270 m
P-7a	9 m
P-14	6 m

**Pytanie nr 4.** Czy w wycenie należy uwzględnić przepust betonowy o średnicy 1200 wyszczególniony w załączonym do projektu pozwoleniu wodnoprawnym (Decyzja nr 144/16).

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Tak, w wycenie należy uwzględnić przepust betonowy o średnicy 1200.

BURMISTRZ MIAST  
Podkowa Leśna  
*Artur Tuszyński*  
Artur Tuszyński