



Podkowa Leśna, 13.11.2019 r.

ZP.271.10.2019

### Informacja nr 1 dla Wykonawców

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie podbudowy pod nawierzchnię mineralno-żywiczną zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej? Z naszych doświadczeń wnioskujemy, że podbudowa pod nawierzchnie wodoprzepuszczalne również musi być przepuszczalna, czyli nie może zawierać frakcji „zerowych”, musi być wolna od pyłów i zanieczyszczeń. Zalecane jest wykonanie warstwy wyrównującej z kruszywa łamanego frakcji 4-8 mm lub 4-12 mm oraz z warstwy nośnej frakcji 4-31,5 mm. Zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się Zamawiającego do tego zapisu.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

W wykonywanej konstrukcji należy zastosować kruszywo wolne od frakcji pyłowych, o najmniejszej średnicy ziarna wynoszącej 4 mm.

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
PODKOWA LEŚNA  
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna  
*Małgorzata Smysła*