



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wytyczne odnośnie prowadzenia prac przy pomniku przyrody.

Wszelkie prace dotyczące ochrony, zabezpieczenia i pielęgnacji drzew oraz roboty budowlane prowadzone w strefie bezpośredniego oddziaływania na zieleń prowadzone muszą być pod nadzorem właściwego inspektora z ramienia Zamawiającego.

Na czas prowadzenia prac budowlanych drzewa należy zabezpieczyć w następujący sposób:

1. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pni i konarów drzew zalecane jest ustawienie **tymczasowego ogrodzenia** o wys. 2 m, w odległości 1 m od pni drzew, które dodatkowo muszą być owinięte matą słomianą lub jutą oraz zabezpieczone wąskimi deskami przymocowanymi do pnia za pomocą opasek z drutu w rozstawie co 40 – 60 cm. Odeskowanie powinno sięgać do najniższego konara.
2. W strefie ochronnej drzew, wynoszącej 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia nie należy składować żadnych materiałów budowlanych.
3. Prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonywane ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu.
4. W przypadku stwierdzenia obecności korzeni, konieczne jest ich zabezpieczenie przed przesuszeniem grubą geowłókniną oraz obfite podlewanie. Bezwzględnie zabronione jest przecinanie korzeni szkieletowych oraz nadmierne ubijanie i zagęszczanie podłoża w obrębie drzew.
5. Na czas prowadzenia robót konieczne jest zapewnienie podlewania drzewom w ilości minimum 300 – 500 l wody/tydzień na jedno drzewo.