

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Dot. Zimowego utrzymania dróg utwardzonych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta Podkowa Leśna.

Obowiązki wykonawcy:

1. Odśnieżanie dróg utwardzonych - 16,63 km
2. Posypywanie piachem bez środków chemicznych oblodzonych nawierzchni dróg utwardzonych.
3. Odśnieżanie parkingów i zatok postojowych oraz chodników. - 6200 m².
4. Posypywanie piachem bez środków chemicznych oblodzonych nawierzchni parkingów i zatok postojowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych.
5. Posypywanie piachem w pierwszej kolejności skrzyżowań, przejazdów WKD oraz ulic o stromych podjazdach.
6. W przypadku bardzo dużego oblodzenia skrzyżowań, przejazdów WKD i ulic o stromych podjazdach dopuszcza się warunkowo sypanie piachu z dodatkiem soli w stosunku 3:1.
7. Rozstawienie 10 szt. skrzynek ulicznych na piasek i systematyczne uzupełnianie w nim piasku oraz zdjęcie skrzynek po sezonie zimowym.
8. W przypadku potrzeby wywóz zmarzliny z ulic ,chodników ,zatok i parkingów.
9. Usunięcie piachu z ulic po zakończeniu sezonu zimowego.
10. W przypadku bardzo obfitych opadów śniegu Zamawiający może zlecić odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gruntowych. Przy rozliczaniu obowiązywać będą stawki jednostkowe dotyczące dróg utwardzonych.
11. Obowiązek utrzymania dróg w stanie przejezdności i bezpieczeństwa ruchu również w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Odśnieżanie i posypywanie dróg piachem powinno rozpocząć się wraz wystąpieniem opadów śniegu w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od ich wystąpienia, tak aby utrzymać przejezdność i bezpieczeństwo ruchu. W przypadku wieczornych i nocnych opadów śniegu odpowiednio wcześniej aby umożliwić przejezdność głównych ulic od godziny 6⁰⁰ rano.

Wykaz ulic wraz z obmiarem przeznaczonych do utrzymania zimowego w załączeniu.

