

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ		
1.1	KNR 0201 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl. do 1km. grunt kategorii III Przedmiar: 1450,0 * 0,26 = 377,000	377,000	m3
1.2	Analiza własna	Nakłady uzupełn. do tab. 0201-0213 za dalszą odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych, grunt kat. III, IV Przedmiar: 377,000	377,000	m3
1.3	KNR 0231 0103-0200	Recznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III, IV Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2
1.4	KNR 0231 0105-0100	Podsypka piaskowa.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2
1.5	KNR 0231 0105-0200	Podsypka piaskowa.zagęszczanie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2
1.6	KNR 0231 0109-0300	Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, B-7,5 Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2
1.7	KNR 0231 0109-0400	Podbudowy betonowe bez dylatacji.dodatek za każdy dalszy 1 cm, dalsze 3 cm Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2
1.8	KNR 0231 1004-0700	Skropienie podbudowy betonowej asfaltem Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2
1.9	KNR 0231 0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2
1.10	KNR 0231 0311-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm.dodatek za każdy dalszy 1 cm Przedmiar: 1 450,000	1 450,000	m2

Główny Specjalista
d/s kosztorysowania i wycen
inż. inż. Zbigniew Sawierej
nr upr. bud. St. 93/87
nr upr. drog. St. 98/82