
PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA RTV-SAT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego pałacyku w Podkowie Leśnej
ADRES INWESTYCJI : ul.Lilpopa 16 Podkowa Leśna
INWESTOR : Urząd Miasta w Podkowie Leśnej
ADRES INWESTORA : ul. Akacyjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
BRANŻA : Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Szałas
DATA OPRACOWANIA : 04.2007

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja SWiN CPV 45312100-8					
1.1	KNR 5-08 0301-24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.3	KNR 5-06 0606-02	Instalowanie gniazd współosiowych -GAR analogia 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4	KNR 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 20 10	odc. odc.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.5	KNR 5-18 0305-07 analogia	Montaż masztu antenowego na ścianie budynku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6	KNR 5-06 1402-01	Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7	KNR 5-06 1402-01	Montaż anten stacjonarnych UHF masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.8	KNR 5-06 1402-01	Montaż anteny satelitarnej wraz z osprzętem na przygotowanej konstrukcji 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.9	KNR 5-06 0204-02 analogia	Montaż i uruchomienie multiswitch'a R75100 9/12 z zasilaczem 1	wzm. wzm.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	KNR 5-06 0204-02 analogia	Montaż i uruchomienie wzmacniacza antenowego Telmor WWK-860 1	wzm. wzm.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	KNR 5-06 0707-02	Zarabianie i podłączanie kabli o sr. 10 mm do kownerterów i multiswitch'a 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
1.12	KNR 5-06 0707-02	Zarabianie i podłączanie kabli o sr. 10 mm do gniazd współosiowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.13	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu RTV-SAT - linia transmisji wizji 12	linia linia	12.000	
				RAZEM	12.000
1.14	KNR AL-01 0506-02 analogia	Uruchomienie systemu RTV-SAT - pomiary sygnałów z multiswitch'a 12	linia linia	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	134.3565		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	antena A9605 0,9m	szt	2.0000		
2.	Antena FM 1RUZ-A	kg	1.0000		
3.	antena UHF TV A1910 21-69	szt	2.0000		
4.	gniazdo RTV-SAT GAR R62195	szt	10.0000		
5.	konwrtter Quatro AP84-XT2E		2.0000		
6.	maszt antenowy stalowy 2m wraz z uchwytyami mocującymi	szt	1.0000		
7.	multiswitch R71908 9/8 z zasilaczem	szt	1.0000		
8.	przewód CTF-113	m	94.0000		
9.	puszki bakelitowe	szt	10.2000		
10.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	0.1000		
11.	uchwyt kabla antenowego	szt	10.0000		
12.	uchwyt multifeed A9891	szt	2.0000		
13.	Wtyk typu "F"	szt	30.0000		
14.	wzmacniacz Telmor WWK-860	szt	1.0000		
15.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.5000		
RAZEM					

Słownie: