

---

# PRZEDMIAR ROBÓT OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej  
45314300-4 Kładzenie kabli

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego pałacyku w Podkowie Leśnej  
ADRES INWESTYCJI : ul.Lilipopa 16 Podkowa Leśna  
INWESTOR : Urząd Miasta w Podkowie Leśnej  
ADRES INWESTORA : ul. Akacyjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna  
BRANŻA : Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Szałas  
DATA OPRACOWANIA : 04.2007

---

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Trasy kablowe i okablowanie CPV-45314300-4</b>					
1.1	<b>KNR 5-08 0302-03</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych	szt.		
	31		szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
<b>2 Zakończenia kabli część pasywna</b>					
2.1	<b>KNR AT-14 0107-01</b>	Montaż gniazd RJ45 w puszcze podtynkowej	szt.		
	31		szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
2.2	<b>KNR AT-14 0107-07</b>	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu	szt.		
	31		szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
2.3	<b>KNR AT-14 0107-04</b>	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego	szt.		
	31		szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
2.4	<b>KNR AT-14 0110-01</b>	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.5	<b>KNR AT-14 0110-14</b>	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości do 24U	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.6	<b>KNR AT-14 0110-02</b>	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa z przewodnikami	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.7	<b>KNR AT-14 0110-03</b>	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.8	<b>KNR AT-14 0108-01</b>	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2.9	<b>KNR AT-14 0110-04</b>	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.10	<b>KNR AT-14 0110-08</b>	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy	kpl.		
	78		kpl.	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
2.11	<b>KNR 5-14 0604-02</b>	Przyklejanie tabliczek opisowych	szt.		
	174		szt.	174.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.000</b>
<b>3 Pomiary logiczne CPV-45314200-3</b>					
3.1	<b>KNR AT-14 0111-01</b>	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
	62		pomiar	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	110.0860		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Gniazdo Mosaic 2xRJ45 kat.5+ UTP podtyinkowe	szt	31.0000		
2.	kabel krosowy 2m	szt	62.0000		
3.	kabel krosowy 3m	szt	31.0000		
4.	listwa zasilająca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko	kpl	1.0000		
5.	panel wentylacyjny ze stabilizacja temperatury 19"/1U	kpl	1.0000		
6.	Patchpanel UTP 16xRJ45	szt	1.0000		
7.	Patchpanel UTP 32xRJ45	szt	3.0000		
8.	Płyta czołowa z przewodnikami kabla 1U	szt	2.0000		
9.	pokrywa gniazda przyłączeniowego	szt	31.0000		
10.	puszki bakelitowe	szt	31.6200		
11.	szafa dystrybucyjna 12U	kpl	1.0000		
12.	tabliczka opisowa	szt	174.0000		
13.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	m-g	18.4760		
2.	środek łączności bezprzewodowej	m-g	36.9520		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: