
PRZEDMIAR ROBÓT

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego pałacyku w Podkowie Leśnej
ADRES INWESTYCJI : ul.Lilpopa 16 Podkowa Leśna
INWESTOR : Urząd Miasta w Podkowie Leśnej
ADRES INWESTORA : ul. Akacyjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
BRANŻA : Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Szałas
DATA OPRACOWANIA : 04.2007

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja SWiN CPV 45312100-8					
1.1	KNR 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 20	odc.		
		55	odc.	55.000	
				RAZEM	55.000
1.2	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu betonowym	szt.		
		55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
1.3	KNR AL-01 0201-05	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa IRM120C	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
1.4	KNR AL-01 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa DC - 1551	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.5	KNR AL-01 0204-02	Montaż czujki napadowej -PAPS-1 (1szt.) i radiolinii napadowej UMB50H (6szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6	KNR AL-01 0208-01	Montaż elementów obsługowych - manipulator LCD MK7	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.8	KNR AL-01 0108-03	Montaż sygnalizatora zewnętrznego optyczno-akustyczny SPL2010	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.9	KNR AL-01 0101-02	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych GALAXY 504-3S C065-3S	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych .podcentrale RIO A158	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.11	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych w obudowie z zasilaczem Smart PSU/RIO Boxed+	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.12	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 24Ah	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.13	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 26Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.14	KNR AL-01 0601-06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji)	n-g		
		1	n-g	1.000	
				RAZEM	1.000
1.15	KNR AL-01 0602-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie liniowym	szt.		
		55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
1.16	KNR AL-01 0604-04	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.17	KNR AL-01 0701-01	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.18	KNR AL-01 0701-01	Montaż oprogramowania GALWin	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	647.5289		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akumulator 24Ah	szt	1.0000		
2.	akumulator 26Ah	szt	2.0000		
3.	centrala GALAXY 504-3S C065-3S+	szt	1.0000		
4.	czujka magnetyczna DC - 1551	szt	5.0000		
5.	czujka PIR IRM120C	szt	43.0000		
6.	kołki rozporowe plastikowe	szt	110.0000		
7.	manipulator LCD MK7	szt	2.0000		
8.	Oprogramowanie GALWin	szt	1.0000		
9.	podcentrale RIO A158	szt	3.0000		
10.	przycisk napadowy PASP-1S	szt	1.0000		
11.	radiolonia UMB50H	szt	6.0000		
12.	Smart PSU/RIO Boxed+	szt	2.0000		
13.	sygnalizator akustyczny SWD-100	szt	4.0000		
14.	sygnalizator optyczno-akustyczny SPL2010	szt	3.0000		
15.	zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym z monitorem 17"	szt	1.0000		
16.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Słownie: