
PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego pałacyku w Podkowie Leśnej
ADRES INWESTYCJI : ul.Lilpopa 16 Podkowa Leśna
INWESTOR : Urząd Miasta w Podkowie Leśnej
ADRES INWESTORA : ul. Akacyjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
BRANŻA : Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Szałas
DATA OPRACOWANIA : 04.2007

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacje teletechniczne : telewizja przemysłowa CPV 45312100-8					
1	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna SBC-301AP w obudowie hermetycznej	szt.		
d.1	0501-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR AL-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową	szt.		
d.1	0505-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu rejestrator SHR-2162P	szt.		
d.1	0503-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - klawiatura sterująca do rejestratora SSG200P	szt.		
d.1	0502-10	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor KM1900CP	szt.		
d.1	0501-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
d.1	0506-01	6	linia	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
d.1	0506-02	8	linia	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 5	Montaż zasilacza . Partner RM 10 (1000VA/800W)+2 baterie akumulatorów	szt.		
d.1	0405-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	95.6900		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kamera SBC-301AP	szt	6.0000		
2.	obiektyw AST2712DCDN	szt	6.0000		
3.	obudowa zewnętrzna AST L30	szt	6.0000		
4.	rejestrator SHR-2162P (120GB+3x250GB)	szt	1.0000		
5.	UPS. Partner RM 10 (1000VA/800W)+2 baterie akumulatorów	szt	1.0000		
6.	Monitor LCD SMT-171P	szt	2.0000		
7.	klawiatura sterująca do rejestratora SSC2000	szt	1.0000		
				RAZEM	

Słownie: