
Wartość kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Ulepszenie nawierzchni gruntowej dróg w Podkowie Leśnej destruktem asfaltowym na podbudowie z kruszywa betonowego – cena 100 m2

Kod CPV 45233142-6, Roboty, w, zakresie, naprawy, dróg

Inwestor Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Wykonawca wybrany w przetargu

Biuro kosztorysowe INWEST PARTNER Piotr Chojecki ul.Różana 1a 05-805 Otrębusy. t.0501-369-128
www.inwestpartner.pl

Sporządził Piotr Chojecki upr.budowlane nr St-65/90

Otrębusy 29.08.2008

KOSZTORYS INWESTORSKI

Ulepszenie nawierzchni gruntowej dróg w Podkowie Leśnej destruktem asfaltowym na podbudowie z kruszywa betonowego – cena 100 m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,010		
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	100,000		
3	KNR 4-01 0108/07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3	20,000		
4	KNR 4-01 0108/08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m3	20,000		
		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, PODBUDOWY				
5	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	100,000		
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
6	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	t	25,000		
		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
7	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,000		
8	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,000		
9	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1,000		