

Kosztorys ofertowy skrócony

Przebudowa ul. Lilpopa

Lp.	Nr specyfikacji	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9				
1	1.1.	Rozebranie krawężników 15x30 cm	502,00	m		
2	1.1.	Rozebranie ławy betonowej, podkrawężnikowej	26,50	m3		
3	1.1.	Rozebranie obrzeży bet. 8x30 cm	748,00	m		
4	1.1.	Rozebranie chodników z płyt bet. 50x50cm	905,00	m2		
5	1.1.	Rozebranie chodników z kostki betonowej grub. 6 cm	40,00	m2		
6	1.1.	Rozebranie wjazdu z kostki betonowej grub. 8 cm	155,00	m2		
7	1.1.	Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 8 cm	1491,00	m2		
8	1.1.	Rozebranie podbudowy z kamienia polnego	1491,00	m2		
9	1.1.	Wywóz gruzu (502x0.3x0.15+26.5+748x0.08x0.3+905x0.07+40x0.06+155x0.08)x2.2+(126x0.08)x2.5+(126x0.15)x2.4=		t		
		Razem:				
2		Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0				
10	2.1.	Korytowanie pod nowa nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej – głębokość koryta 40 cm	1491,00	m2		
11	2.1.	Korytowanie pod nawierzchnię wjazdów – głębokość koryta 30 cm	205,00	m2		
12	2.1.	Korytowanie pod nawierzchnię chodników – głębokość koryta 20 cm	1 045,00	m2		
13	2.1.	Wywóz ziemi z wykopu na odległość 20 km 1491x0.5+205x0.4+1045x0.2=		m3		
		Razem:				
3		Podbudowy - kod CPV 45233300-2				
14	3.1.	Warstwa pospółki grub. 10 cm -jezdnia z kostki kamiennej	1491,00	m2		
17	3.1.	Warstwa pospółki grub. 10 cm -wjazdy	205,00	m2		
18	3.2.	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 15 cm -jezdnia z kostki kamiennej	1491,00	m2		
19	3.2.	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 15 cm -wjazdy	205,00	m2		
20	3.2.	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 10 cm -chodniki	1 045,00	m2		
21	3.2.	Podbudowa z tłucznia 4/63 grub. 15 cm	1491,00	m2		

		-jezdnia z kostki kamiennej				
		Razem:				
4		Nawierzchnie - kod PCV 45233100-0				
22	4.1.	Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - jezdnia	1491,00	m2		
23	4.1.	Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm – wjazdu	205,00	m2		
		Razem:				
5		Krawężniki i obrzeża - kod PCV 45233000-9				
24	5.1.	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10 z oporem	502,00	m		
25	5.1.	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15x30 cm – wtopionego, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10	169,00	m		
26	5.3.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	748,00	m		
27	5.4.	Wykonanie ścieku z trzech rzędów kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10	160,00	m		
		Razem:				
6		Chodniki - kod PCV 45233252-7				
28	5.2.	Nawierzchnia chodnika z płyt kamiennych 30x30x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej	1 045,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				