

# Przedmiar robót

## Przebudowa ul. Lilpopa

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

### 1. Roboty rozbiórkowe - kod CPV 4511100-9

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040	Rozebranie krawężników 15x30 cm	m	502,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310812-03-060	Rozebranie ławy betonowej, podkrawężnikowej	m <sup>3</sup>	26,50
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-08-040	Rozebranie obrzeży bet. 8x30 cm	m	748,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-06-050	Rozebranie chodników z płyt bet. 50x50cm	m <sup>2</sup>	905,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-07-050	Rozebranie chodników z kostki betonowej grub. 6 cm	m <sup>2</sup>	40,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-07-050	Rozebranie wjazdu z kostki betonowej grub. 8 cm	m <sup>2</sup>	155,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-04-050	Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 8 cm	m <sup>2</sup>	1491,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-08-050	Rozebranie podbudowy z kamienia polnego	m <sup>2</sup>	1491,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywóz gruzu (502x0.3x0.15+26.5+748x0.08x0.3+905x 0.07+40x0.06+155x0.08)x2.2+(126x0.08)x 2.5+(126x0.15)x2.4=	t	

### 2. Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Korytowanie pod nowa nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej – głębokość koryta 40 cm	m <sup>2</sup>	1491,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Korytowanie pod nawierzchnię wjazdów – głębokość koryta 30 cm	m <sup>2</sup>	205,00
12	wg nakładów rzeczowych	Korytowanie pod nawierzchnię chodników – głębokość koryta 20 cm	m <sup>2</sup>	1 045,00

	KNNR 60101-020-050			
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10202-08010-060	Wywóz ziemi z wykopu na odległość 20 km 1491x0.5+205x0.4+1045x0.2=	<i>m3</i>	

### 3. Podbudowy - kod CPV 45233300-2

1	2	3	4	5
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60105-040-050	Warstwa pospółki grub. 10 cm -jezdnia z kostki kamiennej	<i>m2</i>	1491,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60105-040-050	Warstwa pospółki grub. 10 cm -wjazdy	<i>m2</i>	205,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 15 cm -jezdnia z kostki kamiennej	<i>m2</i>	1491,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 15 cm -wjazdy	<i>m2</i>	205,00
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/31,5 grub. 10 cm -chodniki	<i>m2</i>	1 045,00
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-060-050	Podbudowa z tłucznia 4/63 grub. 15 cm -jezdnia z kostki kamiennej	<i>m2</i>	1491,00

### 4. Nawierzchnie - kod PCV 45233100-0

1	2	3	4	5
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60302-02-050	Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - jezdnia	<i>m2</i>	1491,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60302-05-050	Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm – wjazdy	<i>m2</i>	205,00

### 5. Krawężniki i obrzeża - kod PCV 45233000-9

1	2	3	4	5
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60403-05-040	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10 z oporem	<i>m</i>	502,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60403-05-040	Ustawienie krawężnika kamiennego o wym. 15x30 cm – wtopionego, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z B-10	<i>m</i>	169,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60404-040-040	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	<i>m</i>	748,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b>	Wykonanie ścieku z trzech rzędów kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie	<i>m</i>	160,00

	KNNR 60608-03-040	betonowej z B-10		

**6. Chodniki - kod PCV 45233252-7**

1	2	3	4	5
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60503-08-050	Nawierzchnia chodnika z płyt kamiennych 30x30x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej	<i>m2</i>	<i>1 045,00</i>