

Przedmiar robót

na wykonanie wzmocnienia nawierzchni

ul. Sienkiewicza

(odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Krasieńskiego).

Lp.	rodzaj robót	jedn.	ilość
1.	oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni,	m2	3400
2.	ułożenie warstwy wyrównawczej gr. do 2cm oraz uzupełnienie ubytków,	m2	3400
3.	oczyszczenie i skropienie emulsją,	m2	3400
4.	ułożenie warstwy ścieralnej gr. 5cm,	m2	3400
5.	regulacja wys. skrzynek zasuw,	szt.	26
6.	regulacja wys. wjazdów studni i kratek ściekowych,	szt.	6
7.	regulacja wys. wjazdów studni Wavin	szt.	14
8.	rozbiórka i budowa nowych progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,	szt.	4